

DODATEK Č.1 K TZ

a) název stavby

„VARNSDORF- odkanalizování objektu MěÚ - ul. T.G. Masaryka, č.p. 1838“

b) místo stavby

kraj:	Ústecký
obec:	Varnsdorf
kat.území:	Varnsdorf [776971]
par.čísla:	1663, 1661, 1662
stavební úřad:	Městský úřad Varnsdorf
vodoprávní úřad:	Městský úřad Varnsdorf

c) předmět dodatku

V rámci provádění stavby bude prověřeno místo napojení drenážního systému objektu na dešťovou kanalizaci. Drenážní vody musí být odvedeny samostatným potrubím přímo do kanalizační šachty a to nad její dno min. 30 cm.

V rámci provádění stavby bude prověřena funkčnost podlahové vpusti v technické místnosti. V případě, že bude tato vpust shledána nevyhovující, provede se její kompletní výměna, včetně napojení na nově navrhovanou kanalizaci vně objektu.

- výměna vpusti předpokládá bourací práce v rozsahu 0,5 x 0,5 m
- bourací práce na odvodňovacím potrubí a jeho výměna
- bourání podlahy 3 m
- bourání základu obvod zdi – 0,8m
- napojení na kanalizaci vně objektu – Tkus 150/100, 2,5 m rýha
- oprava izolací a podlahy v objektu
- cca 7 m PVC DN 100 včetně tvarovek – 2 x koleno 90°

únor 2015
Ing. Jarmila Tavodová